階	室名	既存								室名	改修							
		床レベル	床	巾木	高さ	壁	天井	廻縁	天井高	備考		床レベル	床	巾木	高さ	壁	天井	廻縁	天井高	備考
2階	カンファレンスルーム	±0	ＶＳ　撤去	ビニル巾木	H60	ビニルクロス撤去	ＧＢ－Ｄ t=9.5　撤去　(LGS共)	塩ビ製	2,600	空調機仮撤去復旧	検査室	±0	VT　t＝2　新設（耐薬シート）	ビニル巾木　新設	H60	ビニルクロス貼　新設	ＧＢ－Ｄ t=9.5 新設　(LGS共)	塩ビ	2,600	入口引戸　ＬＳＤ　錠付き
				撤去				撤去		SP　（残置）						（腰壁）ＧＢ-R+不燃化粧板貼　下地共					
										ブラインド残置						（天板）メラミン化粧合板仕上				カーテンレール　天井吊タイプ
										設備器具撤去復旧・移設						（廊下側壁）耐火仕様とする				カーテン　医療仕様
											休憩室	±0	VT　t＝2　新設（耐薬シート）	ビニル巾木　新設	H60	ビニルクロス貼　新設	ＧＢ－Ｄ t=9.5 新設　(LGS共)	塩ビ	2,600	入口扉　ＬＳＤ　電気錠

凡例																			
	ＳＯＰ	合成樹脂調合ペイント塗り	ＵＣ	ウレタン樹脂ワニス塗り			ＧＢ－Ｒ	せっこうボード	ＤＲ－２	ロックウール化粧吸音板(リブ付き)	ＲＣ	鉄筋コンクリート	ＳＴ	スチール	(（))	設備工事を示す		
	ＣＬ	クリアラッカー塗り	ＬＥ	ラッカーエナメル塗り			ＧＢ－Ｓ	シージングせっこうボード	ＶＳ	ビニル床シート	ＣＯ	コンクリート	ＡＬ	アルミニウム				
	ＮＡＤ	アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り	ＯＳ	オイルステイン塗り			ＧＢ－Ｆ	強化せっこうボード	ＶＴ	ビニル床タイル	ＭＯ	モルタル	ＳＵＳ	ステンレス				
	ＤＰ	耐候性塗料塗り	ＷＰ	木材保護塗料塗り			ＧＢ－Ｄ	化粧せっこうボード			ＬＧＳ	軽量鉄骨	ＡＳ	アスファルト				
	ＥＰ－Ｇ	つや有合成樹脂エマルションペイント塗り	ＯＰ	油性調合ペイント塗り			ＧＢ－Ｐ	吸音用あなあきせっこうボード	塩ビ	塩ビジョイナー	ＣＢ	コンクリートブロック	ＳＰ	スチールパーティション				
	ＥＰ	合成樹脂エマルションペイント塗り	ＶＰ	塩化ビニル樹脂ペイント塗り			ＦＫ	けい酸カルシウム板	アルミ	アルミジョイナー	Ｗ	木	ＧＳＰ	ガラスパーティション				
	ＥＰ－Ｔ	合成樹脂エマルション模様塗料塗り	ＯＳＶ	オイルステインワニス塗り			Ｆ	フレキシブル板	Ｖ	ブラインド	Ｐ	プラスター						
	ＶＥ	塩化ビニル樹脂エナメル塗り					ＤＲ－１	ロックウール化粧吸音板(無地)	ＶＢ	ブラインドボックス								

特記事項：

作成年度	２０２２年度	分　類	建　物
標準図	建　物		
名　称	兵庫県立尼崎総合医療センター２階カンファレンスルーム改修工事		
図面名称	仕上表		A
兵庫県			